

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ระยะทางยาว 50 เมตร	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณคลองประชาอุทิศ 1 (ขุนแก้ว 9) หมู่ที่ 2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ประมาณราคาเมื่อวันที่	6 ตุลาคม 2568
ฝ่ายประมาณราคา		ราคาดำเนินคดี	31.94
ประมาณการโดย	นางสาววิชรินทร์ธรรม สมบูรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	http://www.pttplc.com/th/nc_oi.aspx?	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานนั่งร้านคอกเสาเข็ม	-	ตร.ม.	100.00	-	100.00	-	1.3642	136.42	-	
2	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x 10 เมตร	35.00	ต้น	3,463.27	-	3,463.27	121,214.40	1.3642	4,724.59	165,360.68	
3	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x 8 เมตร	18.00	ต้น	2,810.38	-	2,810.38	50,586.81	1.3642	3,833.92	69,010.53	
4	งานตัดหัวเสาเข็ม รูปตัวไอ 0.22 x 0.22	53.00	ต้น	-	180.00	180.00	9,540.00	1.3642	245.56	13,014.47	
5	งานคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.25 x 0.40 ม.	50.00	ม.	825.57	-	825.57	41,278.57	1.3642	1,126.24	56,312.23	
6	งานสมอรั้ง คสล. ขนาด 0.20 x 0.20 x L ม.	18.00	ชุด	2,058.67	-	2,058.67	37,056.05	1.3642	2,808.44	50,551.87	
7	งานแผ่นผนัง คสล. ขนาด 1.38 x 0.50 x 0.08 ม.	128.00	แผง	588.01	-	588.01	75,265.34	1.3642	802.16	102,676.98	
8	งานแผ่นผนัง คสล. ขนาด 0.88 x 0.50 x 0.08 ม.	8.00	แผง	415.00	-	415.00	3,320.00	1.3642	566.14	4,529.14	
9	งานแผ่นผนัง คสล. ขนาด 0.38 x 0.50 x 0.08 ม.	-	แผง	234.60	-	234.60	-	1.3642	320.04	-	
10	งานดินถม	50.00	เมตร	261.45	-	261.45	13,072.50	1.3642	356.67	17,833.50	
11	งานหินคลุก หลังเขื่อน	50.00	เมตร	155.87	-	155.87	7,793.40	1.3642	212.64	10,631.76	
	รวม						359,127.07			489,921.15	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 ประเภท โครงการปรับปรุงเขื่อนกันดิน คสล. ระยะทางยาว 50 เมตร เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลขุนแก้ว สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองประชาอุทิศ 1 (ถนนขุนแก้ว 9) หมู่ที่ 2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น , ปร.1 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	359,127.07	1.3642	489,921.15	
2				-	
3					
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			489,921.15	
<input type="checkbox"/>	คิดเป็นเงินประมาณ	= (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) =		480,000.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	50.00 เมตร	ยี่นราคา	30 วัน	
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	9,600.00 บาท / เมตร	ข้อมูลราคากลาง เดือน สิงหาคม	2568	

เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

(นางสาววิชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจวีร์ก เบญจกนิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเกรียง ขำเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง