



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว.....

ที่วันที่ 26 มกราคม 2560.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

ตามที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ที่ 592/2559 ลงวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็ก คลองประชาอุทิศ 1 บริเวณข้างสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ความยาวรวม 100 เมตร โดยใช้เสาเข็ม I-0.22 x 0.22 รายรายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200) จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็ก คลองประชาอุทิศ 1 บริเวณข้างสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ความยาวรวม 100 เมตร โดยใช้เสาเข็ม I-0.22 x 0.22 รายรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามหลักวิชาช่างและระเบียบที่ทางราชการได้มีกำหนดไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 529,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบ) และขอส่งผลการประมาณการราคาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศรีนิล สำเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิษุรัตน์ สรจิตติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....

(นายชนมวัฒน์ ขยันหารัตนะ)

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 100.00 เมตร โดยใช้เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณริมคลองประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่อง) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	529,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	529,000.00	
	ราคากลาง	529,000.00	
	ราคากลาง	ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

(นายศรีนิล สำเรียง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิษุรัตน์ ศรีจิตติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคาค้างกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบฯ

เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 100.00 เมตร โดยใช้เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณริมคลองประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่อง) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	404,925.22	1.3074	529,399.23	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				529,000.00	529,399.23

ความยาว จำนวน 100 เมตร

เฉลี่ย

5,290.00 บาท/เมตร

(นายศรีนิต ลำเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิษุรัตน์ ศรีจิตติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ เข็มพินพันธุ์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ประมาณการ โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 100.00 เมตร โดยใช้เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณริมคลองประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่อง) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ตำบลขุนแก้ว	อำเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม
ประมาณการโดย	นายยุทธพงษ์ บุตรดามา	วันที่ 23	เดือน	มกราคม	พ.ศ. 2560
ช่างโยธา					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	- เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22 x 8.00 เมตร เสริมเหล็ก DB 12 mm.	77	ต้น	1,726.00	132,902.00	361.6	27,843.20	160,745.20	
	- เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22 x 5.00 เมตร	38	ต้น	1,126.00	42,788.00	226	8,588.00	51,376.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม	12.37	ลบ.ม.	2,121.50	26,242.96	306	3,785.22	30,028.18	
	- พราชมหรือดินถม	90	ลบ.ม.	280.37	25,233.30	99	8,910.00	34,143.30	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	172.26	กก.	21.191	3,650.36	4	689.04	4,339.40	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	667.77	กก.	17.75	11,852.92	3	2,003.31	13,856.23	
	- ไม้แบบหนา 1" (3)	32.1	ลบ.ฟ	383.18	12,300.08	-	-	12,300.08	
	- ค่าแรงไม้แบบ	96.50	ตร.ม.	-	-	154	14,861.00	14,861.00	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18	25	กก.	58.41	1,460.25	-	-	1,460.25	
	- ตะปู 3"	24	กก.	57.94	1,390.56	-	-	1,390.56	
	- คร่าวัดไม้แบบ 1 1/2 x 3 คิด 30 % ของไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ	439.25	4,392.50	-	-	4,392.50	
	- งานตัดหัวเข็ม	115	ต้น	-	-	180	20,700.00	20,700.00	
	- ไม้ค้ำยันท้องคาน Ø 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	34	ต้น	29	986.00	-	-	986.00	
	ยอดรวม							350,578.69	

ผู้ประมาณการ.....
(นายยุทธพงษ์ บุตรดามา)

ประมาณการ **โครงการก่อสร้าง** **เขื่อนกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก** **ความยาวรวม** **100.00 เมตร** **โดยใช้เสาเข็ม** **I-0.22 x 0.22**

สำนักงานก่อสร้าง วิศวกรรมคลองประชาพิศ 1 หมู่ที่ 2 (ต่อเมือง) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประมาณาการ กองช่าง

กองช่าง
เทศบาลตำบลขุนแก้ว

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ตำบลขุนแก้ว

อำนาจหน้าที่

จังหวัดนครปฐม

นายพันเอก บุตรดา มา

23

संविधान

095C 21W6

พ่วงใยหา

[illegible]

ผู้ประสานการ..... (นายยุทธพงษ์ บุตรดามา)