แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อประปา ถนนเลียบแม่น้ำนครชัยศรี (ช่วงแยกสาย 7 - ที่จอดรถโรงหมู)

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า **แบบเลขที่**

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	122,393.00	1.3091	160,224.68	**เงื่อนไขการใช้ตาราง** Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			160,224.68	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			160,224.68	
	ขอปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			160,000.00	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน**			

(นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเกรยอง ขำเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสรณ์สรัณ ทองบุญเพียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อประปา ถนนเลียบแม่น้ำนครชัยศรี(ช่วงแยกสาย 7 - ที่จอดรถโรงหมู) หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม **แบบเลขที่**

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขุนแก้ว

คำนวณราคากลาง นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ **ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง** **เมื่อวันที่** 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	**ท่อเมนน้ำประปา**								
	ท่อ HDPE PE 100 PN 10 Ø 3 นิ้ว	290	เมตร	208.00	60,320.00	120.00	34,800.00	95,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบร่วม 40% ของราคาท่อ			24,128.00				24,128.00	
	ประตูน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	1	ตัว	3,145	3,145			3,145	
								122,393.00	