



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว.....
 ที่ นฐ 54103/.....143.....วันที่ 4.....กรกฎาคม.....พ.ศ.2560.....
 เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

ตามที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ที่ 405 /2560 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลัญ) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี โดยใช้เข็มขนาด I ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร) ระยะทางยาว 21.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลัญ) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี โดยใช้เข็มขนาด I ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร) ระยะทางยาว 21.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามหลักวิชาช่างและระเบียบที่ทางราชการได้มีกำหนดไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 136,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบ) และขอส่งผลการประมาณการราคาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

19/7/60

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายศรีนิล สำเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวปริญทร์ญาดา วิมุตตา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายวัลลภ พรตพรหมจิริยา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวกรรณิการ์ ทองยี่สุน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายชนมวีรินทร์ ชัยนหารัตนะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

19 ก.ค. 2560

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 21.00 เมตร โดยใช้เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองเลียบบถนนหน้าหมู่บ้านวิมลรัฐ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	136,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	136,000.00	
	ราคากลาง	136,000.00	
	ราคากลาง	หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน	

(นายศรีนิต สำเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ พุ่มดียั้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปริญทร์ญาดา วิมุตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกรรณิการ์ ทองยี่สุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคาค้างกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพสค

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์) เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 21.00 เมตร โดยใช้เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองเลียบบถนนหน้าหมู่บ้านวิมลฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	104,122.40	1.3074	136,130.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			136,000.00	

ความยาว จำนวน 21 เมตร

เฉลี่ย

6,476.19 บาท/เมตร

(นายศรีนิต สำเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปริญทร์ญาดา วิมุตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัลลภ พรตพรหมจรรยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกรรณิการ์ ทองยี่สุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพศด

เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ประมาณการ โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 21.00 เมตร โดยใช้เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองเดียนถนนหน้าหมู่บ้านวิมลรัฐ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ตำบลขุนแก้ว	อำเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม
ประมาณการโดย	นายอุทพงษ์ บุตรดามา	วันที่	เดือน	พ.ศ.	2559
	ช่างโยธา				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	- เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22 x 8.00 เมตร เสริมเหล็ก DB 12 mm.	17	ต้น	1,757.00	29,869.00	361	6,137.00	36,006.00	
	- เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22 x 5.00 เมตร เสริมเหล็ก DB 12 mm	8	ต้น	1,157.00	9,256.00	226	1,808.00	11,064.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	2.55	ลบ.ม.	2,345.00	5,979.75	306	780.30	6,760.05	
	- ทรายถมหรือดินถม	12.6	ลบ.ม.	280	3,528.00	99	1,247.40	4,775.40	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	36.2	กก.	21	760.20	4	144.80	905.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	140.21	กก.	18.7	2,621.93	3	420.63	3,042.56	
	- ไม้แบบหนา 1" (3)	6.71	ลบ.ฟ	383.18	2,571.14	-	-	2571.14	
	- ค่าแรงไม้แบบ	20.28	ตร.ม.	-	-	154	3,123.12	3,123.12	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18	7.46	กก.	60	447.60	-	-	447.60	
	- ตะปู 2" , 3"	11.76	กก.	57	670.32	-	-	670.32	
	- คร่าวดีไม้แบบ 1½ x 3 คิด 30 % ของไม้แบบ	28.95	ลบ.ฟ	439	12,709.05	-	-	12,709.05	
	- งานตัดหัวเข็ม	25	ต้น	-	-	180	4,500.00	4,500.00	
	- ไม้ค้ำยันท้องถนน ๑3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	21	ต้น	29	609.00	-	-	609.00	
	ยอดรวม							87,183.24	

